



WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 27-04-2017

L.dz. JRP-20.2.2.1-3/17-5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „**Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszycze-Dzierżoniów-Bielawa – etap III**”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy w węzłach przepięciowych W22.II i W73.I zostały już wykonane jakieś prace montażowe w poprzednich etapach realizacji zadania? Jeżeli tak, to proszę o wyszczególnienie, których elementów w/w węzłów nie uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

W węzłach przepięciowych W73-I i W22-II nie zostały wykonane żadne prace – należy wycenić wykonanie całości węzłów, tj. spięć nowowbudowanych i istniejących wodociągów wraz ze zlokalizowanymi w ich rejonie odwadniaczami i/lub odpowietrzaczami.

UWAGA:

- 1) W węzłach W73-I i W22-II należy przewidzieć montaż kształtek kołnierzowych zamiast kształtek kielichowych;
- 2) Należy zrezygnować z montażu przepustnicy P13' w węźle W73-I i przepustnic P1' i P3 w węźle W22-II;
- 3) W węzłach W73-I i W22-II należy zaślepić (kołnierzami ślepyimi) zakończenia nowowbudowanego rurociągu oraz istniejący rurociąg żeliwny w miejscach odcięć.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr Inż. Andrzej Bronowicki