

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżonów, 13-02-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/12-22

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżonów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Przedmiar robót BRANŻA: TECHNOLOGIA - Komora rozdziału przed komorami nityfikacji „KR1” poz.1 określa dostawę i montaż - zastawki kanałowej - 1kpl. Natomiast ST-04.01 w pkt. 5.3 w zestawieniu tabelarycznym określa - 4 szt. zastawek. Prosimy o określenie ile należy przyjąć zastawek do wyceny oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 4 szt. Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=500

Pytanie nr 2:

Przedmiar robót BRANŻA: TECHNOLOGIA - Komory nityfikacji „KN” poz.2 określa dostawę i montaż – zastawki kanałowej - 8 kpl. Zapisy ST-04.01 w pkt 5.3 w zestawieniu tabelarycznym określają - 4 szt. zastawek. Prosimy o określenie ile należy przyjąć zastawek do wyceny oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć łącznie 8 kpl. zastawek zgodnie z przedmiarem oraz ST-04.01.

ST-04.01 pkt. 5.3. – wyciąg z tabeli

5	Zastawka kanałowa, B=50 cm, Hk=180 cm, Hz=150 cm, s=140 cm ,wykonanie ze stali kwasoodpornej	4 szt.		Wymiana istniejących
6	Zastawka kanałowa, B=120 cm, Hk=180 cm, Hz=150 cm, s=140 cm, wykonanie ze stali kwasoodpornej	4 szt.		Wymiana istniejących

Pytanie nr 3:

Przedmiar robót BRANŻA: TECHNOLOGIA - Komory nityfikacji „KN” poz.5 określa dostawę i montaż - zastawki kanałowej - 8 kpl., a ST- 04.01 w pkt. 5.3 w zestawieniu tabelarycznym określa - 4 szt. zastawek. Prosimy o określenie ile należy przyjąć zastawek do wyceny oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć łącznie 8 kpl. zastawek zgodnie z przedmiarem oraz ST-04.01.

ST-04.01 pkt. 5.3. – wyciąg z tabeli

5	Zastawka kanałowa, B=50 cm, Hk=180 cm, Hz=150 cm, s=140 cm ,wykonanie ze stali kwasoodpornej	4 szt.		Wymiana istniejących
6	Zastawka kanałowa, B=120 cm, Hk=180 cm, Hz=150 cm, s=140 cm, wykonanie ze stali kwasoodpornej	4 szt.		Wymiana istniejących

Pytanie nr 4

Przedmiar robót BRANŻA: TECHNOLOGIA - Maszynownia i wymiennikownia osadu „MKF” poz.33 określa dostawę i montaż - pompy osadu prefermentowanego - 1 kpl. ST- 04.01 w pkt. 5,3 w zestawieniu tabelarycznym określa - 1+1 szt. pomp. Prosimy o określenie ile należy przyjąć pomp do wyceny oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. Pomp osadu prefermentowanego (1+1 loco magazyn). Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=500

Pytanie nr 5

W pozycji przedmiaru BRANŻA: KONSTRUKCJE - Komary nityfikacji „KN” póż. 104 Renowacja powierzchni żelbetowych pionowych zbiornika wg wytycznych systemowych firmy DEITERMANN - znajduje się zawyżona ilość powierzchni do renowacji - 16989,36 m². Według dostępnych rysunków i opisów winno być 4064 m². Prosimy o określenie jaką należy przyjąć ilość oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Odpowiedź:

Koryguje się powierzchnię przeznaczoną do renowacji. Do wyceny należy przyjąć 4470 m². Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=500

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES
mgr inż. Andrzej Bronowicki