



## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 25-01-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-1/12-9

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu ograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie**” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I**”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Zamawiający- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, w dniu 25.01.2012r. poprawił cz. III SIWZ- OPZ, pkt. 3.1.4.3) Przedmiar robót branży konstrukcyjnej.

#### BYŁO:

Nr.	Kod pozycji	Nr ST	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
(.....)							
105			Konstrukcje stalowe				
106	4.1.3	ST 00.00 ST 04.01	Pomosty stalowe ocynkowane - montaż i dostawa wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 659,5*1.018*1.02*0.001	t	0,685		
107	4.1.4	ST 00.00 ST 04.01	Obarierowanie stalowe ocynkowane - montaż i dostawa wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 3833,6*1.018*1.02*0.001	t	3,981		
108	4.1.5	ST 00.00 ST 04.01	Dostawa konstrukcji stalowej St3S ocynkowanej na warsztacie 0,685+3,981	t	4,666		
(.....)							
113			Konstrukcje stalowe				
114	5.1.2	ST 00.00 ST 04.01	Pomosty stalowe ocynkowane - montaż i dostawa wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 962,8*1.018*1.02*0.001	t	1		

115	5.1.3	ST 00.00 ST 04.01	Obarierowanie stalowe ocynkowane- montaż i dostawa wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 5465,0*1.018*1.02*0.001	t	5,675		
(.....)							
169	8.2.13		Kraty pomostowe i barierki stalowe				
170	8.2.14	ST 00.00 ST 04.01	Kraty pomostowe wytłaczane z tworzyw sztucznych gr. ~40mm (np. systemu TROKOTEX lub podobnego)	m2	4,6		
171	8.2.15	ST 00.00 ST 04.01	Barierki stalowe ocynkowane	m	60,4		

**JEST:**

Nr.	Kod pozycji	Nr ST	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
(.....)							
70			Konstrukcje stalowe				
71	4.1.3	ST 00.00 ST 04.01	Pomosty stalowe - zakup, dostawa i montaż konstrukcji ze stali OH18N9 659,5*1.018*1.02*0.001	t	0,685		
72	4.1.4	ST 00.00 ST 04.01	Obarierowanie stalowe - zakup, dostawa i montaż konstrukcji ze stali OH18N9 3833,6*1.018*1.02*0.001	t	3,981		
(.....)							
77			Konstrukcje stalowe				
78	5.1.2	ST 00.00 ST 04.01	Pomosty stalowe ze stali OH18N9 - zakup, dostawa i montaż konstrukcji 962,8*1.018*1.02*0.001	t	1		
79	5.1.3	ST 00.00 ST 04.01	Obarierowanie stalowe ze stali OH18N9 - zakup, dostawa i montaż konstrukcji 5465,0*1.018*1.02*0.001	t	5,675		
(.....)							
133	8.2.13		Kraty pomostowe i barierki stalowe				
134	8.2.14	ST 00.00 ST 04.01	Kraty pomostowe wytłaczane z tworzyw sztucznych gr. ~40mm (np. systemu TROKOTEX lub podobnego)	m2	4,6		
135	8.2.15	ST 00.00 ST 04.01	Barierki stalowe ze stali OH18N9	m	60,4		

Jednocześnie, Zamawiający poprawił w Przedmiarach robót stawkę podatku VAT, którą należy zastosować w celu wyliczenia ceny za wykonanie robót budowlanych jw.

**BYŁO:**

podatek VAT (22%)

**JEST:**

podatek VAT (23%)

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi/fs.php?id=502> folder „3.1.4 Przedmiary robót- po zmianach z dnia 25.01.2012r.”, który należy traktować jako obowiązujący przy wycenie przedmiotowych robót budowlanych.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
PREZES  
mgr inż. Andrzej Bropowicki