

 <p><b>INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b> NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI</p>		<p>UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</p> 
<p>Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności</p>		
<p><b>Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</b> ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżoniów</p>	<p>faks +48 74 832 37 05</p>	

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

### CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

**„Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku  
klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzcu Śląskim.”**

l.p.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część III/1	Opis ogólny
2.	Część III/2	Projekt Budowlany
3.	Część III/3	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4.	Część III/4	Tabela Ceny

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**Dział:** 45.00.00.00-7: Roboty budowlane.

**Grupa:** 45.26.00.00-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

*Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.*

*Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.*

## **Część III/1 – Opis ogólny**

### **1. Zakres robót – dane ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku klarowników (projektowany budynek osadników) Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzcu Śląskim o powierzchni 830,087 m<sup>2</sup>. Remont pokrycia dachowego obejmuje m.in. przygotowanie podłoża pod papy termozgrzewalne, mocowanie istniejącego pokrycia dachowego (papa i styropian) do konstrukcji dachu, dwuwarstwowe wykonanie krycia papą. Zakres robót nie obejmuje wykonania obróbek blacharskich.

### **2. Zakres robót – uszczegółowienie.**

#### 2.1. Przygotowanie podłoża pod papy termozgrzewalne:

- a. przygotowanie podłoża polegające na ścięciu pęcherzy i posmarowaniu masą gruntującą kauczukowo-asfaltową

#### 2.2. Mocowanie istniejącego pokrycia dachowego (papa i styropian) do konstrukcji dachu:

- a. wiercenie otworów – 3400 szt.
- b. mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych – 3400 szt.

#### 2.3. Krycie papa termozgrzewalną – pierwsza warstwa:

- a. rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie,
- b. przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy,

#### 2.4. Krycie papa termozgrzewalną – druga warstwa:

- a. rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie,
- b. przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy,

#### 2.5. Zakres robót nie obejmuje wykonania obróbek blacharskich.

## **Część III/3 – Projekt Budowlany i wykonawczy**

### **3.1. Projekt Budowlany**

Projekt Budowlany sporządzony został przez:

„DYNAMIK FILTR” Nocoń i Wspólnicy sj.; ul. Dojazdowa 1, 42-202 Częstochowa

Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych:

- Część Opisowa

- Część Rysunkowa:

- Budynek osadników – rzut dachu – stan projektowany 1:50 Rys nr B-37
- Budynek osadników – elewacje 1:100 Rys nr B-38

## **Część III/4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych**

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zestawienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1. ST-00 Wymagania ogólne
2. ST-01 Wykonanie remontu pokrycia dachowego

**Część III/5 - TABELA CENY**

Tabela cen powinna być odczytywana w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców (część I SIWZ), Umową (część II SIWZ) oraz Opiszem Przedmiotu Zamówienia (część III SIWZ) zawartym w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego.

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty.

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania, roboty towarzyszące i tymczasowe składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

**TABELA CENY**

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja techniczna</b>	<b>Opis</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>cena [PLN] z podatkiem VAT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	ST-01	Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzcu Śląskim	ryczałt	1	
<b>RAZEM:</b>					